

Наименование объекта :

Заказчик :

Приложение №1. Смета № 1

№.п. .п.	Наименование проводимых работ	Ед.и зм.	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость	коль-во фактически	Стоимость фактически
Раздел 1. Фундаментная плита 300 мм "без ребер", включая террасу, крыльцо, отмостку							
1	Механизированная разработка грунта в котловане Н 0,4 м в отвал, без вывоза за территорию	м3	159	350,00р.	55 632,50 Р		
2	Доработка грунта вручную толщ. 150 мм под фундаментную плиту и отмостку	м3	59,61	1 500,00р.	89 415,00 Р		
3	Укладка геотекстиля дна и стен котлована Н 0,5 м	м2	439	100,00р.	43 885,00 Р		
4	Подсыпка из песка толщ. 200 мм под фундаментную плиту, с уплотнением виброплощадкой	м3	62,88	650,00р.	40 872,00 Р		
5	Уплотнение песка щебнем толщ. 200 мм под фундаментную плиту, с уплотнением виброплощадкой	м3	62,88	750,00р.	47 160,00 Р		
6	Устройство закладных деталей под ввод и вывод коммуникаций (устройство сетей)	к-с	1	70 000,00р.	70 000,00 Р		
7	Горизонтальная теплоизоляция ЭППС толщ. 50 мм под фундаментную плиту	м2	314	250,00р.	78 602,50 Р		
8	Нижнее армирование фундаментной плиты по проекту	м2	314	1 000,00р.	314 410,00 Р		

9	Верхнее армирование фундаментной плиты по проекту	м2	314	1 000,00р.	314 410,00 Р		
10	Устройство опалубки фундаментной плиты Н 0,3 м, из доски 100 х 50 мм (монтаж/демонтаж), включая пленку	м2	24,89	2 000,00р.	49 780,00 Р		
11	Бетонирование фундаментной плиты 0,3 м , бетон М 300 (прием, укладка, виброуплотнение и уход за бетоном)	м3	94,32	5 500,00р.	518 760,00 Р		
12	Вертикальная теплоизоляция ЭППС толщ. 50 мм торцов фундаментной плиты Н 0,3 м на дюбелях	м2	24,89	650,00р.	16 178,50 Р		
13	Подсыпка из песка Н 0,4 м под отмостку, с уплотнением виброплощадкой	м3	33,18	650,00р.	21 567,00 Р		
14	Устройство опалубки отмостки Н 0,1 м,, из доски 100 х 50 мм (монтаж/демонтаж), включая пленку	м2	8,3	1 000,00р.	8 300,00 Р		
15	Горизонтальная теплоизоляция ЭППС толщ. 50 мм под отмостку	м2	82,96	250,00р.	20 740,00 Р		
16	Армирование отмостки сеткой 100 х 100 х 4 мм	м2	83	150,00р.	12 450,00 Р		
17	Заделка в бетонную плиту под устройство колонн жб анкеров из арматуры Д 12 мм с их изготовлением	шт	16	450,00р.	7 200,00 Р		
18	Бетонирование отмостки шир 1,0 м толщ. 50 - 100 мм , бетон М 300 (прием, укладка, виброуплотнение и уход за бетоном)	м2	6,22	4 500,00р.	27 990,00 Р		
19	Накладные/организационные и непредвиденные расходы 7%				124 134,00 Р		

20	ввод/вывод с участка инженерных сетей (по факту)						
<i>промежуточный итог</i>						1 861 486,50 Р	
<i>Раздел 2. Стены, перегородки, фронтоны из ГСБ</i>							
21	Горизонтальная гидроизоляция в 1 слой стеклогидроизола под наружные стены В 0,40 м,	п/м	71,32	130,00 Р		9 271,60 Р	
22	Горизонтальная гидроизоляция в 1 слой стеклогидроизола под внутренние стены В 0,30 м,	п/м	32,8	130,00 Р		4 264,00 Р	
23	Горизонтальная гидроизоляция в 1 слой стеклогидроизола под перегородки В 0,15 м,	п/м	66,18	130,00р.		8 603,40 Р	
24	Кладка наружных стен из газобетона толщ. 400 мм,	м3	85,51	6 500,00р.		555 815,00 Р	
25	Кладка внутренних стен и фронтонов из газобетона толщ. 300 мм,	м3	43,5	6 500,00р.		282 750,00 Р	
26	Кладка перегородок, из газобетона толщ. 150 мм,	м3	28,74	6 500,00р.		186 810,00 Р	
27	Штрабление наружных и внутренних стен в 2 канала 30 х 30 мм через 3 ряда 0,75 м,	п/м	1436	125,00р.		179 500,00 Р	
28	Армирование каналов 30 х 30 мм арматурой Д 06 мм с замоноличиванием цементным раствором	п/м	1436	125,00р.		179 500,00 Р	
29	Леса инвентарные: монтаж/демонтаж	м2	634	570,00р.		361 380,00 Р	
30	Накладные/организационные и непредвиденные расходы 7%					123 752,00 Р	
<i>промежуточный итог</i>						1 891 646,00 Р	
<i>Раздел 3. Колонны монолитные жб</i>							

31	Монтаж + демонтаж опалубки , автокраном	м2	10,94	1 250,00р.	13 675,00 Р	
32	Продольное армирование колонн 0,2 х Н 0,2 м: 4 стержня Д 12 мм, К нахлеста 1,1	п/м	60,19	125,00р.	7 523,75 Р	
33	Поперечное армирование колонн 0,2 х Н 0,2 м: хомутами Д 08 мм с шагом 0,3 м, К нахлеста 1,1,	п/м	40,13	125,00р.	5 016,25 Р	
34	Бетонирование колонн: с виброуплотнением, бетон М 300	м3	0,55	32 000,00р.	17 600,00 Р	
35	Накладные/организационные и непредвиденные расходы 7%				2 870,00 Р	
36						
<i>промежуточный итог</i>					46 685,00 Р	
Раздел 4. Перемычки, армопояса монолитные жб						
37	Изготовление и монтаж + демонтаж опалубки , включая пленку	м2	70,91	750,00р.	53 182,50 Р	
38	Продольное армирование армопоясов 0,40 х Н 0,20 м: 4 стержня Д 12 мм, К нахлеста 1,1	п/м	314	125,00р.	39 250,00 Р	
39	Продольное армирование армопоясов 0,30 х Н 0,20 м: 4 стержня Д 12 мм, К нахлеста 1,1	п/м	144	125,00р.	18 040,00 Р	
40	Поперечное армирование армопоясов 0,40 х Н 0,20 м: хомутами Д 08 мм с шагом 0,2 м, К нахлеста 1,1,	п/м	471	125,00р.	58 875,00 Р	
41	Поперечное армирование армопоясов 0,30 х Н 0,20 м: хомутами Д 08 мм с шагом 0,2 м, К нахлеста 1,1,	п/м	181	125,00р.	22 625,00 Р	
42	Продольное армирование перемычек 0,40 х Н 0,25 м: 4 стержня Д 12 мм, К нахлеста 1,1 наружных стен	п/м	105	125,00р.	13 125,00 Р	

43	Продольное армирование перемычек 0,30 x H 0,25 м: 4 стержня Д 12 мм, К нахлеста 1,1 внутренних стен	п/м	43	125,00р.	5 375,00 Р		
44	поперечное армирование перемычек 0,40 x H 0,20 м. хомутами Д 06 мм с шагом 0,2 м, К нахлеста 1,1, наружных стен	п/м	171	125,00р.	21 375,00 Р		
45	поперечное армирование перемычек 0,50 x H 0,20 м. хомутами Д 06 мм с шагом 0,2 м, К нахлеста 1,1, внутренних стен	п/м	59	125,00р.	7 375,00 Р		
46	Бетонирование армопоясов, перемычек: с виброуплотнением, бетон М 300	м3	10,79	29 000,00 Р	312 910,00 Р		
47	Накладные/организационные и непредвиденные расходы 7%				38 649,00 Р		
<i>промежуточный итог</i>					590 781,50 Р		
<i>Раздел 5. Перемычки металлические перегородок 150 мм</i>							
48	Монтаж и нарезка перемычек по перегородкам из уголка 75 x 75 x 5 мм, с обеих сторон	п/м	30,2	600,00р.	18 120,00 Р		
49	Антикоррозийное покрытие перемычек за 2 раза,	м2	9,06	500,00р.	4 530,00 Р		
50	Накладные/организационные и непредвиденные расходы 7%				1 586,00 Р		
<i>промежуточный итог</i>					24 236,00 Р		
<i>Раздел 6. Перекрытие 1этажа, чердачное, КД из пиломатериала сухого, с черновым настилом</i>							
51	Огнебиозащита бруса, доски всех сечений за 2 раза	м2	807	130,00р.	104 910,00 Р		

52	Укладка балок перекрытия 50 x Н 150 мм, с шагом 0,7 м на опорах, К раскроя 1,15 (терраса, крыльцо)	м2	64	585,00р.	37 440,00 Р	
53	Укладка балок перекрытия 50 x Н 200 мм, с шагом 0,6 м на опорах, К раскроя 1,15 (теплые помещения)	м2	186	585,00р.	108 909,45 Р	
54	Устройство обрешетки из доски 100 x 25 мм по балкам через 0,7 м под отделку с шагом 100 мм, на саморезах длиной 70 мм	м2	64	545,00р.	34 880,00 Р	
55	Устройство обрешетки из доски 100 x 25 мм по балкам через 0,6 м под отделку с шагом 200 мм, на саморезах длиной 70 мм	м2	186	545,00р.	101 370,00 Р	
56	Пароизоляция перекрытия пленкой мембранного типа	м2	186	150,00р.	27 900,00 Р	
57	Теплозвукоизоляция перекрытия мин ватой толщ. 200 мм	м2	186	550,00р.	102 300,00 Р	
58	Гидроизоляция перекрытия пленкой мембранного типа	м2	186	150,00р.	27 900,00 Р	
59	Обрешетка из доски 100 x 50 мм по балкам через 0,7 м под черновой пол с шагом 300 мм, на саморезах 100 мм (холодные пом)	м2	64	650,00р.	41 600,00 Р	
60	Обрешетка из доски 100 x 50 мм по балкам через 0,6 м под черновой пол с шагом 300 мм, на саморезах 100 мм (теплые пом)	м2	187	650,00р.	121 550,00 Р	
61	Устройство черногого настила из ЦСП толщ. 16 мм на саморезах длиной 55 мм	м2	187	450,00р.	84 150,00 Р	

62	Накладные/организационные и непредвиденные расходы 7%				5 503,00 Р	
<i>промежуточный итог</i>					<i>798 412,45 Р</i>	
Раздел 7. Крыша стропильная дома, террасы, крыльца, с покрытием кровли гибкой черепицей						
63	Огнебиозащита элементов КД всех сечений, составом КСД	м2	1381	100,00р.	138 070,00 Р	
64	Монтаж мауэрлата из бруса 150 х 150 мм, К нахлеста 1,1; шпильки через 1,5 м	п/м	56,58	450,00р.	25 461,00 Р	
65	Монтаж мауэрлата из двутавра КД № 200	п/м	90,44	450,00р.	40 698,00 Р	
66	Монтаж стропил 50 х 200 мм с шагом 0,6 м К нахлеста 1,1 включая подкосы	п/м	730	400,00р.	292 152,00 Р	
67	Изготовление (шаг 0,5 м гвоздей 150 мм) и монтаж ендовых из доски 2 х (200 х 50) мм, К нахлеста 1,1	п/м	34,18	750,00р.	25 635,00 Р	
68	Изготовление и монтаж стоек из бруса 150 х 150 мм	п/м	17,21	750,00р.	12 907,50 Р	
69	Изготовление (шаг 0,5 м гвоздей 150 мм) и монтаж прогонов и коньков из доски 2 х (200 х 50) мм, К нахлеста 1,1	п/м	78,55	850,00р.	66 767,50 Р	
70	Монтаж затяжек из доски 200 х 50 мм ,	п/м	50,54	550,00р.	27 797,00 Р	
71	Монтаж карнизной торцевой (отбойной) доски 200 х 50 мм сухой, на 2 - х гвоздях 150 мм/стропило с шагом 0,6 м	п/м	42,88	550,00р.	23 584,00 Р	

72	Монтаж карнизного каркаса из бруска 50 х 50 мм с шагом 0,6 м, крепеж/узел: 2 анкерных болта , 8 саморезов	п/м	57,17	650,00р.	37 160,50 Р	
73	Обрешетка из доски 100 х 25 мм на гвоздях 70 мм с шагом 0,2 м по стропилам с шагом 0,6 м, под отделку (карнизы, потолки)	м2	363	650,00р.	235 644,50 Р	
74	Пароизоляция кровли пленкой мембранного типа, по отделочной обрешетке под теплоизоляцию, К нахлеста 1,15	м2	363	100,00р.	36 300,00 Р	
75	Теплозвукоизоляция кровли толщ. 200 мм, мин ватой	м3	56,28	5 000,00р.	281 400,00 Р	
76	Обрешетка из доски 100 х 25 мм на гвоздях 70 мм с шагом 0,35 м по стропилам с шагом 0,6 м, под покрытие кровли	м2	393	550,00р.	216 150,00 Р	
77	Устройство чернового настила кровли из OSB толщ. 9 мм, на гвоздях 70 мм с шагом 0,6 х 0,3 м	м2	393	550,00р.	216 150,00 Р	
78	Покрытие кровли гибкой черепицей на мастике, включая подкладочный ковер на гвоздях с шагом 300 мм	м2	393	950,00р.	373 350,00 Р	
79	Монтаж ендовых, коньковых, ветровых, и планок примыкания, К нахлеста 1,1	п/м	89,14	650,00р.	57 941,00 Р	
80	Монтаж снегозадержателей любого типа, 3 мп/комплект	к-с	14	3 000,00р.	42 000,00 Р	
81	Накладные/организационные и непредвиденные расходы 7%				150 441,00 Р	
<i>промежуточный итог</i>					2 299 609,00 Р	

Раздел 8. Облицовка карнизов, потолков наружных металлическими софитами, водостоки металлические Grand Line

82	Облицовка карнизов шириной 0,4 м, и наружных потолков металлическими софитами	м2	81,11	950,00р.	77 054,50 Р	
83	Монтаж системы водостока - желобов металлических	п/м	42,88	900,00р.	38 592,00 Р	
84	Монтаж труб водосточных металлических	п/м	32,16	950,00р.	30 552,00 Р	
85	Монтаж карнизных планок	п/м	42,88	585,00р.	25 084,80 Р	
86	Монтаж карнизных планок	м2	82	210,00р.	17 220,00 Р	
87	Накладные/организационные и непредвиденные расходы 7%				13 182,00 Р	
промежуточный итог					201 685,30 Р	

материалы, оборудование, аренда спецтехники

88	Геотекстиль рулонный строительный, 75 м2/рулон	рул	7	5 775,00 Р	40 425,00 Р	
89	Песок карьерный	м3	135	1 400,00 Р	189 000,00 Р	
90	Щебень фракции 5 20	м3	70	4 200,00 Р	294 000,00 Р	
91	Плиты ЭППС Penoplex Фундамент 1185 x 585 x 50 мм, 0,245 м3/упаковка	уп	90	4 356,00 Р	392 040,00 Р	
92	Дюбель тарельчатый 10x100 мм с металлическим гвоздем и термоголовкой	шт	150	30,00 Р	4 500,00 Р	
93	Арматура строительная стальная А500С Д 12 мм,	тн	5,65	62 000,00 Р	350 300,00 Р	
94	Арматура строительная стальная А500С Д 08 мм,	тн	0,66	62 000,00 Р	40 920,00 Р	

95	Сетка дорожная 100 x 100 x 3,2 мм	м2	95,4	200,00 Р	19 080,00 Р		
96	Доска 100 x 50 мм, для устройства опалубки	м3	2	20 500,00 Р	41 000,00 Р		
97	Пленка армированная 200 мкм	м2	400	125,00 Р	50 000,00 Р		
98	Гвозди 100 мм	кг	6	250,00 Р	1 500,00 Р		
99	Вязальная проволока стальная	кг	95	314,00 Р	29 830,00 Р		
100	Смеси бетонные марка М-300 (доставка авто-миксером)	м3	106	7 500,00 Р	795 000,00 Р		
101	Трубы ПВХ/ПНД/сталь и комплектующие	к-с	1	18 000,00 Р	18 000,00 Р		
102	Использование спецтехники: автобетононасос,	смена	2	44 000,00 Р	88 000,00 Р		
103	Трактор	смена	2	25 000,00 Р	50 000,00 Р		
104	Расходные материалы, амортизация инструмента и оборудования 5%				115 000,00 Р		
105	Доставка строительных материалов и груза-разгрузочные работы 10%				230 000,00 Р		
106							
<i>итого по разделу 1</i>					2 748 595,00 Р		
107	Стеклогидроизол ХПП, 10 м2/рулон	рул	6	1 200,00 Р	7 200,00 Р		
108	Блоки стеновые D 500 BONOLIT 600 x 400 x H 250 мм	м3	89,79	7 500,00 Р	673 425,00 Р		
109	Блоки стеновые D 500 BONOLIT 600 x 300 x H 250 мм,	м3	45,68	7 500,00 Р	342 600,00 Р		
110	Блоки перегородочные D 500 BONOLIT 600 x 150 x H 250 мм	м3	30,18	7 500,00 Р	226 350,00 Р		

111	Клей для кладки из газобетона BONOLIT, 25 кг/мешок	меш	215	400,00 Р	86 000,00 Р		
112	Смесь кладочная цементно - песчаная, 40 кг /мешок	меш	63	400,00 Р	25 200,00 Р		
113	Арматура строительная стальная А500С Д 08 мм. и арматурные заготовки	тн	0,351	62 000,00 Р	21 762,00 Р		
114	Аренда лесов: штыревых	м2	634	950,00 Р	602 300,00 Р		
115	Использование спецтехники: автокран.	смен	4	28 000,00 Р	112 000,00 Р		
116	Расходные материалы, амортизация инструмента и оборудования 5%				104 000,00 Р		
117	Доставка строительных материалов и груза-разгрузочные работы 10%				209 000,00 Р		
118							
<i>итого по разделу 2</i>					2 409 837,00 Р		
119	Арматура строительная стальная А500С Д 12 мм. и арматурные заготовки	тн	0,059	62 000,00 Р	3 658,00 Р		
120	Арматура строительная стальная А240 Д 08 мм. и арматурн	тн	0,017	62 000,00 Р	1 054,00 Р		
121	Вязальная проволока стальная	кг	1,3	314,00 Р	408,20 Р		
122	Смеси бетонные марка М-300 (доставка авто-миксером)	м3	0,6	7 500,00 Р	4 500,00 Р		
123	Использование спецтехники: бетононасос	час	2	5 500,00 Р	11 000,00 Р		
124	Использование спецтехники: высокочастотный вибратор WACKER NEUSON IREN 57	смен	1	2 500,00 Р	2 500,00 Р		
125	Использование спецтехники: автокран	час	2	3 500,00 Р	7 000,00 Р		
126	Аренда опалубки инвентарной	м2	12,59	710,00 Р	8 938,90 Р		
127	Расходные материалы, амортизация инструмента и оборудования 5%				1 943,00 Р		
128	Доставка строительных материалов и груза-разгрузочные работы 10%				3 887,00 Р		

итого по разделу 3					44 889,10 Р		
129	Доска 100 х 50 мм, для устройства опалубки	м3	4,08	20 500,00 Р	83 640,00 Р		
130	Деревянный брус 50 х100мм., для опор.	м3	1,12	20 500,00 Р	22 960,00 Р		
131	Крепежные элементы (болты, винты, гвозди, саморезы др.	кг	9	450,00 Р	4 050,00 Р		
132	Пленка армированная 200 мкм	м2	82	125,00 Р	10 250,00 Р		
133	Арматура строительная стальная А500С Д 12 мм. и арматур	тн	0,6	62 000,00 Р	37 200,00 Р		
134	Арматура строительная стальная А240 Д 08 мм. и арматурн	тн	0,29	62 000,00 Р	17 980,00 Р		
135	Арматура строительная стальная А240 Д 06 мм. и арматурн	тн	0,056	62 000,00 Р	3 472,00 Р		
136	Вязальная проволока стальная	кг	18	314,00 Р	5 652,00 Р		
137	Смеси бетонные марка М-300 (доставка авто-миксером)	м3	11,3	7 500,00 Р	84 750,00 Р		
138	Использование спецтехники: бетононасос	смен	1	44 000,00 Р	44 000,00 Р		
139	Использование спецтехники: высокочастотный вибратор WACKER NEUSON IREN 57	смен	1	2 500,00 Р	2 500,00 Р		
140	Расходные материалы, амортизация инструмента и оборудования 5%				15 746,00 Р		
141	Доставка строительных материалов и груза-разгрузочные работы 10%				31 493,00 Р		
итого по разделу 4					363 693,00 Р		
142	Сталь угловая равнополочная 75 х 75 х 5 мм Ст 3сп-5	п/м	34	1 088,00 Р	36 992,00 Р		
143	Грунт - эмаль 3 в 1 Новбытхим (Россия),	л	3	1 264,00 Р	3 792,00 Р		
144	Расходные материалы, амортизация инструмента и оборудования 5%				2 000,00 Р		
145	Доставка строительных материалов и груза-разгрузочные работы 10%				4 000,00 Р		

<i>итого по разделу 5</i>					<i>46 784,00 Р</i>		
146	Доска 200 х 50 мм сухая	м3	4	24 500,00 Р	98 000,00 Р		
147	Брус 50 х 150 мм сухой	м3	0,8	24 500,00 Р	19 600,00 Р		
148	Доска 100 х 25 мм, сухая	м3	4,5	24 500,00 Р	110 250,00 Р		
149	Доска 100 х 50 мм, сухая	м3	4,6	24 500,00 Р	112 700,00 Р		
150	ЦСП толщ.16 мм	м2	198	685,00 Р	135 630,00 Р		
151	Саморезы для крепления чернового настила, SPAX 3,5 х 55 мм, 500 шт/упаковка	уп.	5	3 100,00 Р	15 500,00 Р		
152	Саморезы для крепления обрешетки 100 х 25 мм, SPAX 4,0 х 70 мм, 150 шт/упаковка	уп.	29	1 471,00 Р	42 659,00 Р		
153	Саморезы для крепления обрешетки 100 х 50 мм, SPAX 5,0 х 100 мм, 80 шт/упаковка	уп.	35	1 881,00 Р	65 835,00 Р		
154	Утеплитель Акустик KNAUF 1230 х 610 х 50 мм, 0,6 м3/упак	уп.	65	2 252,00 Р	146 380,00 Р		
155	Пароизоляционная отражающая пленка Ondutis SMART Termo(аналог Ondutis R Термо 50), 70 м2/рулон	рул	3	4 690,00 Р	14 070,00 Р		
156	Ветро-влагозащита Ondutiss Smart AM, 70 м2/рулон	рул	3	5 390,00 Р	16 170,00 Р		
157	Огнебиозащита КСД, 10 л/канистра	кан	32	1 624,00 Р	51 968,00 Р		
158	Расходные материалы, амортизация инструмента и оборудования 5%				40 500,00 Р		
159	Доставка строительных материалов и груза-разгрузочные работы 10%				81 000,00 Р		
<i>итого по разделу 6</i>					<i>950 262,00 Р</i>		
160	Металлические монтажные шпильки D-12/ L-1000 мм.	шт	42	150,00 Р	6 300,00 Р		

161	Крепеж для стропильной конструкции (болты, гайки, шайбы, пластины и т.п.)	кг	306	250,00 Р	76 500,00 Р		
162	Доска 200 х 50 мм хвойных пород сухая, К раскроя 1,15	м3	12	24 500,00 Р	294 000,00 Р		
163	Мауэрлат 150 х 150 мм хвойных пород сухой, К раскроя 1,15	м3	1,5	24 500,00 Р	36 750,00 Р		
164	Мауэрлатиз двутавра КД № 200	п/м	100	690,00 Р	69 000,00 Р		
165	Стойки и связи 150 х 150 хвойных пород сухие, К раскроя 1,15	м3	0,5	24 500,00 Р	12 250,00 Р		
166	Обрешетка 100 х 25 хвойных пород сухая, К раскроя 1,10	м3	3,1	24 500,00 Р	75 950,00 Р		
167	Карнизная обрешетка 100 х 25 хвойных пород сухая, К раскроя 1,10	м3	5	24 500,00 Р	122 500,00 Р		
168	Брусок 50 х 50 хвойных пород сухой строганый СКС, К раскроя 1,10	п/м	817	120,00 Р	98 040,00 Р		
169	OSB толщ. 9 мм	м2	413	278,00 Р	114 814,00 Р		
170	Подкладочный ковер рулон 15м2	рул	30	1 260,00 Р	37 800,00 Р		
171	Гвозди кровельные ершковые 3 х 30 мм, 5 кг/упаковка	уп.	4	800,00 Р	3 200,00 Р		
172	Битумная мастика , банка 5кг	банка	90	2 600,00 Р	234 000,00 Р		
173	Гибкая черепица SHINGLAS Классик Аккорд (Финляндия)	м2	609	745,00 Р	453 705,00 Р		
174	Планка конька плоского 150 х 150 х 2000 мм	шт	20	736,00 Р	14 720,00 Р		
175	Планка ендовы нижняя 298 х 298 х 2000 мм	шт	17	1 890,00 Р	32 130,00 Р		
176	Планка ветровая L профиль 200 х 2000 мм	шт	28	880,00 Р	24 640,00 Р		
177	Саморезы 4,8 х 35 мм для крепления планок, 250 шт/упак	уп.	1	745,00 Р	745,00 Р		

178	DR Geo-Supervent Аэроэлемент конька/ендовых, геоволокно 300 x 5000 мм	шт	15	1 140,00 Р	17 100,00 Р		
179	Комплект снегозадержателей длиной 3 м,	к-т	14	3 350,00 Р	46 900,00 Р		
180	Огнебиозащита КСД, 10 л/канистра	кан	55	1 624,00 Р	89 320,00 Р		
181	Опора скользящая для стропил К-200	шт	436	150,00 Р	65 400,00 Р		
182	Коньковый крепеж стропил КС-40, шаг 0,6 м	к-т	62	570,00 Р	35 340,00 Р		
183	Гвозди 150 x 5 мм	кг	9	250,00 Р	2 250,00 Р		
184	Гвозди 70 x 3 мм	кг	50	250,00 Р	12 500,00 Р		
185	Дюбель анкера для крепления карнизного бруска	шт	143	20,00 Р	2 860,00 Р		
186	Саморезы для крепления карнизного бруска	шт	573	3,50 Р	2 005,50 Р		
187	Теплозвукоизоляция Акустик KNAUF 1230 x 610 x 50 мм, 0,6 м3/упак	уп.	98	2 251,00 Р	220 598,00 Р		
188	Пароизоляционная отражающая пленка Ондутис SMART Термо, 70 м2/рулон	рул	5	4 690,00 Р	23 450,00 Р		
189	Скотч фольгированный, с шагом 1,5 м, рулон 50 м x 50 мм	рул	6	200,00 Р	1 200,00 Р		
190	Использование спецтехники: автокран.	смен	2	28 000,00 Р	56 000,00 Р		
191	Расходные материалы, амортизация инструмента и оборудования 5%				112 215,00 Р		
192	Доставка строительных материалов и груза-разгрузочные работы 10%				224 429,00 Р		
<i>итого по разделу 7</i>					2 618 611,50 Р		
193	Софит сплошной перфорированный Стандарт Т 4, 3050 x 305 мм	шт	100	608,00 Р	60 800,00 Р		

194	Саморез SCH 450 4 x 50 мм	шт	1204	5,00 Р	6 020,00 Р		
195	Комплектующие 15 %				9 147,00 Р		
196	Планки карнизные,	п/м	47	450,00 Р	21 150,00 Р		
197	Желоб полукруглый Grand Line 125 x 90 мм	п/м	47	305,00 Р	14 335,00 Р		
198	Комплектующие 15 %				2 158,00 Р		
199	Труба круглая Grand Line 125 x 90 мм	п/м	35	407,00 Р	14 245,00 Р		
200	Комплектующие 15 %				2 160,00 Р		
201	Расходные материалы, амортизация инструмента и оборудования 5%				6 508,00 Р		
202	Доставка строительных материалов и груза-разгрузочные работы 10%				13 016,00 Р		
<i>итого по разделу 8</i>					<i>149 539,00 Р</i>		
<i>организация строительного городка</i>							
203	<i>Бытовка + с доставкой (стоимость предварительная)</i>				<i>100 000,00 Р</i>		
204	<i>Аренда либо покупка туалетной кабинки</i>				<i>25 000,00 Р</i>		
205	<i>Обустройство/установка - временного поста: электрический щит.(работа с материалами)</i>				<i>20 000,00 Р</i>		
206	<i>Обустройство/установка - временного поста: водоснабжение.врезка в линию подачи воды (работа с материалами)</i>			<i>стоимость уточнить</i>	<i>- Р</i>		
<u><i>СУММА НЕ ВНЕСЕНА В ИТОГОВУЮ СТОИМОСТЬ</i></u>					<u><i>145 000,00 Р</i></u>		
итого по работам					7 714 541,75 Р		
итого по материалам					9 332 210,60 Р		

Итого по смете	17 046 752,35 Р		
-----------------------	------------------------	--	--

Ответственный за проведения работ: Прусаков Сергей Владимирович телефон. 8 905 752 49 09

e-mail: psv072@mail.ru

Заказчик _____

Подрядчик _____

Стоимость материалов не фиксированная, подлежит корректировкам
